

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-12

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(KOD CPV 45111100-9)**

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa budynku Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ z zachowaniem dotychczasowej funkcji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie podbudowy,
- demontaż stolarki otworowej,
- rozebranie posadzek,
- demontaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych,
- rozebranie ścian zewnętrznych i działowych,
- rozebranie ścian fundamentowej,
- demontaż docieplenia z płyt styropianowych,
- rozebranie pokrycia dachowego,
- rozebrania konstrukcji żelbetowych,
- demontaż instalacji c.o.
- demontaż instalacji elektrycznej,
- wywóz gruzu.

1.5. Zakres robót objętych ST

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Materiały rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Zamawiający określi, które materiały zostaną przekazane Zamawiającemu oraz wskaże miejsce ich składowania. Wykonawca zobowiązany jest do transportu i złożenia materiałów rozbiórkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego zabudowania, Wykonawca, za zgodą Zamawiającego zagospodaruje we własnym zakresie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Do odwozu gruzu stosować samochód samowyładowczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych przestrzegać bezwzględnie stosownych przepisów BHP z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń. Rusztowania zewnętrzne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu powinny posiadać wymagane uprawnienia. Do użytkowania rusztowania można dopuścić po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, a odbiór rusztowania winien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis winien określać :

- użytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu
- dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania
- datę przekazania rusztowania do użytkowania
- oporność uziołów
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Na rusztowaniu w widocznym miejscu powinna być umieszczona tablica z podaniem danych o wykonawcy montażu rusztowania i dopuszczalnym obciążeniu pomostów i konstrukcji rusztowania. Nad przejściami winny być ustawione daszki ochronne i osłony z siatek ochronnych.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań w pobliżu napowietrznych linii energetycznych możliwy jest tylko po wyłączeniu napięcia. Rusztowanie winno być wykluczone z użytkowania:

- po zapadnięciu zmroku bez zapewnienia oświetlenia o dobrej widoczności
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie na pomostach rusztowań materiałów, wyrobów i narzędzi po zakończeniu pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności dokonanej rozbiórki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 r, Nr 47, Poz.401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 r, Nr 129, Poz.844)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26, Poz.313)
- Katalog Nakładów Rzeczowych nr 4-01 "Roboty remontowe budowlane" wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie III z 1999 r.
- Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 4-04 "Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli", ORGBUD, wydanie III z 1994 r.