

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - cegła klinkierowa Krotność = 2 124.14	m ² m ²	 124.140	 124.140
2	KNNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą- cegła klinkierowa Krotność = 2 124.14	m ² m ²	 124.140	 124.140
3	KNNR-W 3 1201-03	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej 124.14	m ² m ²	 124.140	 124.140
4	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach części bniowanej 30% 37.04	m ² m ²	 37.040	 37.040
5	KNNR-W 3 0609-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych z suchych mieszanek szlachetnych drobnziarnistych 37.04	m ² m ²	 37.040	 37.040
6	KNNR-W 3 0609-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych z suchych mieszanek szlachetnych drobnziarnistych 121.51	m ² m ²	 121.510	 121.510
7	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach elewacji tylnej i północnej 20% 63.67	m ² m ²	 63.670	 63.670
8	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach elewacji tylnej i północnej 20% 63.67	m ² m ²	 63.670	 63.670
9	KNNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków podkładowych cementowo-wapiennych 63.67	m ² m ²	 63.670	 63.670
10	KNNR 0-23 2612-06	Warstwa wyrównująca z kleju i siatki 318.33	m ² m ²	 318.330	 318.330
11	KNNR-W 3 0609-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych - tynkiem drobnziarnistym o strukturze piaskowca ściany bramy wjazdowej 318.33	m ² m ²	 318.330	 318.330
12	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - (poddasze, strych) - 5 szt. 2.56	m ² m ²	 2.560	 2.560
13	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 52.41	m ² m ²	 52.410	 52.410
14	KNNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 32.90	m m	 32.900	 32.900
15	KNNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 32.90	m m	 32.900	 32.900
16	KNNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
17	KNNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników wewnętrznych PCV do 1.5 w ścianach z cegieł 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
18	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie witryny okiennej - lok. użytkowy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.98	m ²	13.980	
				RAZEM	13.980
19	KNNR-W 3 0702-01	Wstawienie drzwi zewnętrznych na klatkę schodową 1 szt. i do lok. użytkowego 2 szt. z naswietlem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		151.13	m	151.130	
				RAZEM	151.130
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48.75	m	48.750	
				RAZEM	48.750
22	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22.20	m	22.200	
				RAZEM	22.200
23	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		48.75	m	48.750	
				RAZEM	48.750
24	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tyt. - cynk	m		
		22.20	m	22.200	
				RAZEM	22.200
25	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm montaż pasa podrynnowego	m ²		
		14.30	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
26	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm montaż pasa podrynnowego	m ²		
		elweacji frontowych	m ²	24.970	
		24.97		RAZEM	24.970
27	KNNR-W 3 1011-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna - ścianek lukarny - boczne i czołowe	m ²		
		12.12	m ²	12.120	
				RAZEM	12.120
28	KNNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych - ścianek lukarny - boczne i czołowe	m ²		
		12.12	m ²	12.120	
				RAZEM	12.120
29	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków wełną mineralną 5 cm - ścian bocznych lukarn	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
30	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy	m ²		
		20.53	m ²	20.530	
				RAZEM	20.530
31	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		43.93	m ²	43.930	
				RAZEM	43.930
32	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, gont bitumiczny, płyty eternitowe na dachach drewnia-	m ²		
		nych	m ²	310.000	
		Krotność = 2		RAZEM	310.000
		310			
33	KNR 4-01 0908-01	Wymiana ramiaków skrzydeł okiennych i montaż nowego wylazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - 50% z 310 m2	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
35	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym	m ²		
		Krotność = 2	m ²	222.160	
		222.16		RAZEM	222.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 0416-01	montaż deski czołowej 14.30	m m	 14.300	
				RAZEM	14.300
37	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - 30% 109	m m	 109.000	
				RAZEM	109.000
38	KNNR-W 3 1011-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna konstrukcji dachu 63.16	m ² m ²	 63.160	
				RAZEM	63.160
39	KNR 2-02 0607-01	Izolacje - folia paroprzepuszczalna 310	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
40	KNR 2-25 0703-01	Maszty antenowe rurowe montaż do komina 1	maszt. maszt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 3 0405-02	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) czapa komina 1.8	m ³ bet. m ³ bet.	 1.800	
				RAZEM	1.800
42	KNR 2-02 0904-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na kominach 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
43	KNR-W 4-01 0506-01	Ułożenie pokryć dachowych ze struktonitu 20x20 (dach skośny) 85.50	msc. msc.	 85.500	
				RAZEM	85.500
44	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy - kominy 2.94	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
45	KNR AT-05 1654-02	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 15 m 685	m ² m ²	 685.000	
				RAZEM	685.000
46	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla zszycia ścian elewacji 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
47	KNR-W 4-01 1304-04	I cięcie stali profilowej do płaskowników lub ściągów i tarcz oporowych 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
48	KNR 7-28 0211-01	Osadzenie w gotowych otworach w ścianach płaskowników o masie do 10 kg 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
49	KNR-W 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 3.08	m ² m ²	 3.080	
				RAZEM	3.080
50	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
51	KNR 4-01 0709-08	Naprawienie uszkodzonych miejsc i pęknięć elementów konstrukcyjnych - Klejenie rys masą klejową np. Schomburg 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
52	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie brakujących detali architektonicznych z mieszanek cementowo-wapiennych 36.5	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
53	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwi i bramy o powierzchni ponad 2.0 m2 25.55	m ² m ²	 25.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.550
54	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i bramowej o powierzchni ponad 2.0 m2 Krotność = 2 25.55	m ² m ²	 25.550	
				RAZEM	25.550
55	KNR-W 4-01 1210-09	Remont skrzydeł drzwiowych, bramowych Krotność = 2 25.55	m ² m ²	 25.550	
				RAZEM	25.550
56	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 27.20	m ² m ²	 27.200	
				RAZEM	27.200
57	Kalkulacja In- dywidualna	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kwadratowe o obwodzie do 700 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych 27.20	m ² m ²	 27.200	
				RAZEM	27.200
58	KNR-W 4-01 0332-08	Wykucie otworów o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.18	m ² m ²	 0.180	
				RAZEM	0.180
59	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
60	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 14.10	m ² m ²	 14.100	
				RAZEM	14.100
61	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie przewodów kominowych płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 gr. 7 cm do ścian 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
62	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie przewodów kominowych płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
63	KNR 0-23 2612-06	Warstwa bazowa kleju 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
64	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej fi 150/225 - udział kształtek do 35 % 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
65	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejs. miejs.	 2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejs. miejs.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 2-02 2010-02	obudowa przewodów kominowych GKB z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
68	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
69	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
70	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	Analiza własna	balustrada balkonowa z el. kutech - dostawa i montaż	m		
		4.90	m	4.900	
				RAZEM	4.900
72	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		26.7	m ³	26.700	
				RAZEM	26.700
73	Kalkulacja własna - koszt utylizacji gruzu	Koszt utylizacji gruzu - potwierdzenie utylizacji	m ³		
		26.7	m ³	26.700	
				RAZEM	26.700