

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
2	KNR 15-01 0202-03	Rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej Otwory drzwiowe: 2,05 m ² 0.74	m ³ m ³	 0.740	
				RAZEM	0.740
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą dziurawką Zamurowanie Ścian 0.23	m ³ m ³	 0.230	
				RAZEM	0.230
4	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 10.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru drzwi 80x200 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNPnRPDE 26-60c	Demontaże: miski ustępowej + geberit - 2 szt. umywalka z armaturą - 1 szt. 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR-W 3 0601-01	Skucie istniejących murków o gr. do 1 cegły 2.69	m ² m ²	 2.690	
				RAZEM	2.690
8	KNR 9-09 0401-01	Demontaż - Sufitów i ścianek działowych/systemowych sufity: 6,3 m ² ścianki: 6,46 m ² 12.76	m ² m ²	 12.760	
				RAZEM	12.760
9	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych w nadproża z osiatkowaniem - dwuteowniki nadproża: 1 szt. 60 kg 60	kg kg	 60.000	
				RAZEM	60.000
10	Analiza włas- na	dostawa i montaż Drzwi z ościeżnicą wewnętrzne jednoskrzydłowe dębowe z podziałem kasetonowym (identycznym jak istniejące w obiekcie) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 9-09 0401-01	Montaż ścian szkieletowych z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKBi 12,5 mm 11.02	m ² m ²	 11.020	
				RAZEM	11.020
12	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach 60.20	m ² m ²	 60.200	
				RAZEM	60.200
13	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłogach (płytki układane we wzór podany w projekcie arch. wnętrz) 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
14	Analiza włas- na	Zabudowa sufitu - kasetonowy 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
15	Analiza Włas- na	Obsadzenie podokienników z konglomeratu kwarcowego w kolorze białym 1. 1,69 x 0,59 x 0,02 - 1 szt. 2. 1,18 x 0,374 x 0,02 - 1 szt. 3. 0,42 x 0,25 x 0,02 - 1 szt. 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstowa na ścianach nad okładziną z płytek ceramicznych 27.8	m ² m ²	 27.800	
				RAZEM	27.800
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.8	m ²	27.800	
				RAZEM	27.800
18	KNR 2-02 1505-03	Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową	m ²		
		27.8	m ²	27.800	
				RAZEM	27.800
19	KNNR 4 0233-03	montaż miski ustępowej ze stelażem - Geberit	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4 0233-03	montaż pisuar + stelaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 0230-02	Montaż Umywalek ściennych pojedynczych porcelanowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 4 0230-02	montaż zestawów toaletowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Analiza Włas- na	montaż zlewu z blatem z konglomeratu kwarcowego białego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Analiza Włas- na	ścianki działowe z drzwiami - systemowe HPL z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Analiza Włas- na	ościeżnice i drzwi łazienkowe wewnętrzne białe z montażem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 0310-01	udrożnienie kominów wentylacyjnych z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³		
		0.16	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
27	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km	m ³		
		5.1	m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		5.1	m ³	5.100	
				RAZEM	5.100