

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TARNOWSKICH GÓ-
RACH
ADRES INWESTYCJI : UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
INWESTOR : URZĄD MIASTA TARNOWSKIE GÓRY
BRANŻA : WYCINKA DRZEW

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Kody CPV dla zadań objętych kosztorysem Inwestorskim:

Kody CPV dla zadań objętych kosztorysem Inwestorskim:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm) 76.00	szt. szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
2	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 10 cm) 76.00	szt. szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 39.00	szt. szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 39.00	szt. szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
5	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 36.00	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 36.00	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 36.00	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 36.00	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 16.00	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 16.00	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 90 cm) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 90 cm) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Drzewa do wykarczowania 108.00	szt szt	108.000	
				RAZEM	108.000