

WYKAZ STALI		Nr zlec. -----			Obiekt: Budynek mieszkalny Tarnowskie Góry ul. Rynek	
		Nr rys. 1   Wyk. do rys. A13		Opracował: mgr inż. J. Gajda		
Nr elem.	Profil	Ilość – szt.	Długość – m		Ciężar - kg	
			Pojedyncza	Łączna	m/kg	Łączny
	KONSTRUKCJA ŚMIETNIKA					
1.	rura 100/100/4	6	0,18	1,1	11,51	12,-
2.	HEB 160	1	2,90	2,9	42,6	124,-
3.	HEB 160	1	4,70	4,7	42,6	200,-
4.	HEB 160	1	4,80	4,8	42,6	204,-
5.	[ 100	3	5,70	17,1	10,6	181,-
6.	L100x75x8	9	0,15	0,5	10,6	5,-
7.	≠ 200x10	6	0,20	1,2	15,7	19,-
8.	≠ 200x10	6	0,20	1,2	15,7	19,-
-	bl. trapezowa T 35	-	-----	30,- m²	5,61 kg/m²	168,-
-	M12x40	42	-----	-----	0,06kg/szt	3,-
-	kotwy wklejane 10/120	24	-----	-----	0,06kg/szt	2,-
					Razem:	937,-
	ZBROJENIE WIRŃCA					
9.	pręt ø 12	4	-----	66,0	0,888	59,-
10.	pręt ø 6	65	0,96	62,4	0,222	14,-
	NADPROŻE NAD WEJSCIEM DO WYMIENNIKOWNI					
-	HEB 180	2	1,40	2,8	51,2	144,-

